

## PLANILLA DE COTIZACIÓN

### Reparación Av. del Petróleo - Etapa I - Berisso

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNTARIO	PRECIO TOTAL
<b>ETAPA I - Pr. 0+161,00 - Pr. 2+631,00</b>					
<b>ETAPA I</b>					
0	Proyecto Ejecutivo	u	1,0	\$	-
1	<b>Sentido Mano a Berisso</b>				
1,1	Cuña de mezcla asfáltica para rectificación de gálibo	m <sup>2</sup>	8616,5	\$	-
1,2	Tomado de fisuras de pavimento asfáltico existente	ml	861,7	\$	-
1,3	Bacheo superficial de pavimento asfáltico existente	m <sup>2</sup>	342,0	\$	-
1,4	Pavimento de Hormigón H-30 - esp=0.22m	m <sup>2</sup>	17233,0	\$	-
1,5	Cordón emergente tipo B	ml	2361,0	\$	-
1,6	Construcción de banquina pavimentada - ancho=2.00m	m <sup>2</sup>	4896,0	\$	-
1,7	Perfilado de banquina de suelo - ancho=1.00m	ml	2447,0	\$	-
1,8	Recambio de luminarias LED 300w	u	116,0	\$	-
1,9	Dársenas de omnibus	u	4,0	\$	-
1,10	Señalización horizontal por pulverización	m <sup>2</sup>	1618,0	\$	-
1,11	Señalización horizontal por extrusión	m <sup>2</sup>	119,0	\$	-
1,12	Señalización vertical	m <sup>2</sup>	22,0	\$	-
1,13	Construcción de bisisenda - ancho=2.50m Hormigón H-13 (e=0.05m)	m <sup>2</sup>	6359,0	\$	-
1,14	Retiro de árboles	u	25,0	\$	-
1,15	Forestación compensatoria	u	75,0	\$	-
2	<b>Rotonda Favaloro</b>				
2,1	Remoción de carpeta asfáltica y apertura de caja - esp=0.36m	m <sup>2</sup>	3145,0	\$	-
2,2	Terraplén con compactación especial para reconformación de taludes	m <sup>3</sup>	281,3	\$	-
2,3	Mejoramiento de la subrasante y recompactación con cal e=0.30m	m <sup>2</sup>	3145,0	\$	-
2,4	Base de Hormigón Pobre H-8 (e=0.12m)	m <sup>2</sup>	3145,0	\$	-
2,5	Pavimento de Hormigón H-30 - esp=0.24m	m <sup>2</sup>	3145,0	\$	-
2,6	Cordón emergente tipo B	ml	310,0	\$	-
2,7	Recambio de luminarias LED 300w	u	10,0	\$	-
2,8	Colocación de baranda tipo flex beam	ml	152,4	\$	-
2,9	Señalización horizontal por pulverización	m <sup>2</sup>	115,0	\$	-
2,10	Señalización horizontal por extrusión	m <sup>2</sup>	49,0	\$	-
2,11	Señalización vertical	m <sup>2</sup>	2,0	\$	-
				\$	-