

BERISSO**RECAMBIO Y REFUERZO DE RED - ETAPA 2****COMPUTO**

	01	TAREAS PREVIAS	UNIDAD	CANTIDAD
(*)	1.1	Tareas previas	gl	1,00
	02	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS	UNIDAD	CANTIDAD
(*)	2.1	Excavación y relleno para instalación de caerías DN 110mm	m3	108,00
(*)	2.2	Excavación y relleno para instalación de caerías DN 160mm	m3	1.692,00
(*)	2.3	Excavación y relleno para instalación de caerías DN 200mm	m3	554,00
	03	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS	UNIDAD	CANTIDAD
(*)	3.1	Cañería de PVC agua Clase 6 DN 110mm	m	150,00
(*)	3.2	Cañería de PVC agua Clase 6 DN 160mm	m	2.350,00
(*)	3.3	Cañería de PVC agua Clase 6 DN 200mm	m	770,00
	04	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	UNIDAD	CANTIDAD
(*)	4.1	Conexiones cortas	u	290,00
(*)	4.2	Conexiones largas	u	190,00
	04	LEVANTAMIENTO Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
(*)	4.1	Levantamiento y reparación de veredas	m2	1.200,00
(*)	4.2	Levantamiento y reparación de pavimentos	m2	250,00
	05	VÁLVULAS, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES ASOCIADAS	UNIDAD	CANTIDAD
(*)	3.1	Válvula seccionadora DN 110mm	u	1,00
(*)	3.2	Válvula seccionadora DN 150mm	u	6,00
(*)	3.3	Válvula seccionadora DN 200mm	u	1,00
(*)	3.4	Hidrantes	u	2,00
	06	EMPALMES	UNIDAD	CANTIDAD
(*)	6.1	Empalmes a red existente	u	24,00
	07	PRUEBA HIDRÁULICA	UNIDAD	CANTIDAD
(*)	7.1	Prueba hidráulica	m	3.270,00